

普建委〔2020〕66号

签发人：应明德

关于调整普陀区蔡家浜、规划一号河 河道整治工程部分工程内容的请示

上海市水务局：

普陀区蔡家浜、规划一号河河道综合整治工程初步设计于2019年5月由上海市水务局批复（沪水务〔2019〕459号），主要工程内容为：土方开挖 57331.49 m³，土方疏浚 6564.02 m³，土方回填 7677.68 m³；新建护岸 2797 m；新建防汛通道 1182.00 m²；新建桥梁 1座，箱涵 1座；新建泵闸 1座；种植绿化 7852.30 m²（其中岸顶绿化 5342.00 m²，斜坡绿化 2510.30 m²）等。工程概算总投资 35928.67 万元，其中工程费 5076.53 万元（含景观等工程费用 894.12 万元），独立费 653.48 万元，预备费 286.50 万元，建设用地费 29912.16 万元（腾地面积 33358.90 m²）。

2019年11月本工程完成施工图设计，并于2020年3月开始施工。工程推进过程中，由于蔡家浜泵闸闸址处现状为苏州河

深邃试验段工程项目部的活动房及泥浆干化车间等临时建筑，经初步了解，需 2-3 年后拆除。若对其进行搬迁，初步测算的搬迁费用约 1500 万元。根据以上情况，并结合区内项目实际，拟将蔡家浜云岭西路红线范围内护岸及河道新开纳入云岭西路建设范围，调整的工程内容如下：

（一）光复西路桥以北 15 米处至苏州河河口

1. 取消拟建光复西路桥以北 15 米处至拟建蔡家浜泵闸的河道开挖、护岸建设和斜坡绿化等，包括减少护岸二 103m，护岸六 21m，斜坡绿化 148.9 m²，减少河道挖方 3841 m³；

2. 取消原设计光复西路桥；

3. 取消原设计蔡家浜泵闸，包括闸首（站身）、消力池、进水池、内外河翼墙，内河海漫段 28.6m，外河海漫段 37.6m，苏州河连接段护岸 50 m、管理房及管理区。

（二）云岭西路道路红线内河道

取消云岭西路道路红线内河道，包括减少护岸二 64 m，斜坡绿化 101.1 m²，减少河道挖方 1248 m³。

经财务监理审核，上述调整的工程内容对比批复概算，减少工程费用共计 1568 万。

妥否，请批复。

上海市普陀区建设和管理委员会

2020 年 8 月 17 日

上海市普陀区建设和管理委员会

2020 年 8 月 17 日印发

(共印 5 份)