

普建委〔2020〕90号

关于同意沪宁高速公路入城段 (万镇路-大渡河路)专项维修工程初步设计的批复

普陀市政管理中心:

你单位《关于沪宁高速公路入城段(万镇路-大渡河路)专项维修工程初步设计的请示》(普市政管〔2020〕17号)收悉。经研究,批复如下:

一、工程范围:

沪宁高速公路入城段(万镇路~大渡河路)主线西起万镇路西侧,东至大渡河路交叉口以西,路线全长1882米,该工程范围包含主线及3条匝道(真光路以西北侧下匝道、主线北侧与中环线、二层转盘的匝道、主线南侧与二层转盘的匝道)的主体结构及附属设施。

二、建设标准和内容

1. 建设标准

沪宁高速公路入城段(万镇路~大渡河路)为高速公路,本次维修工程为加强该高速公路结构承载力和平整度、延长道路使用寿命

的需要，保障车辆通行安全。

2. 建设内容

该工程主要对检测报告中发现的相关病害进行修复。主要包括以下内容：

- (1) 桥面铺装裂缝、破损、坑槽、网裂、鼓包等病害修复；
- (2) 伸缩缝、连续缝破损处修复；
- (3) 空心板、T 梁、箱梁等上部结构裂缝、局部破损、钢筋锈胀的修复；
- (4) 空心板渗水铰缝的维修；
- (5) 墩台、盖梁等下部结构裂缝、局部破损、钢筋锈胀的修复；
- (6) 排水算、排水管损坏的修复；
- (7) 声屏障损坏的修复。

二、工程投资

本工程总投资 784.04 万元，其中建筑安装工程费为 647.42 万元，工程建设其他费为 128.88 万元，预备费 7.75 万元。建设主体为普陀区市政管理中心。

请接此批复后，进一步优化施工图设计，严格按照程序做好相关手续，落实好安全、文明施工措施，抓紧组织实施，确保该工程项目顺利完成。

特此批复。

上海市普陀区建设和管理委员会
2020 年 9 月 25 日

上海市普陀区建设和管理委员会

2020 年 9 月 25 日印发

(共印 4 份)