

普建委〔2021〕26号

关于同意真南路（外环～古浪路） 道路大修工程初步设计的批复

上海市普陀区市政管理中心：

你中心《关于真南路（外环～古浪路）道路大修工程初步设计的请示》（普市政管〔2021〕3号）收悉（以下简称“初设”）。经研究，批复如下：

一、原则同意工程初步设计方案。本次真南路（外环-古浪路）道路大修工程西起外环匝道养护界，东至古浪路交叉口。其中真南路主线西起真南路外环跨新桥落地点，东至古浪路，工程范围不包括真南路/古浪路交叉口。主线长度约327m，实施宽度36m～37m。匝道西起外环养护界，东至真南路，南匝道长度约233m，实施宽度10.5m；北匝道长度约311m，实施宽度9.5m。

二、主要技术标准：道路等级为城市主干路，红线宽度60m，设计行车速度50km/h，结构翻建或补强路面设计使用年限15年，

铣刨加罩路面设计年限 5 年。

三、原则同意该工程建设内容：主要包括道路工程及附属工程、桥梁工程、排水工程。对工程范围内的车行道进行翻挖新建，对施工范围内人行道、进口坡、侧平石进行翻建，树穴盖板整修，恢复标示标线、交叉口线圈等其他附属工程；对真南路六号桥（绿杨桥）栏杆更换、桥面加罩及伸缩缝更换；配合道路大修，对雨水管道进行提标改造，真南路主路翻建雨水管道 DN800~DN1000 雨水管长约 306 米，真南路北侧匝道翻建雨水管道 DN600 长约 291 米，真南路南侧匝道翻建雨水管道 DN600 长约 236 米。

四、工程投资

批准工程总投资概算为 3100.65 万元，其中工程建安费 2302.09 万元，工程建设其他费 363.29 万元，预备费 80.03 万元，前期费 355.24 万元。

请接此批复后，进一步优化施工图设计，严格按照项目基建程序做好相关手续，落实好安全、文明施工措施，抓紧组织实施，确保该工程项目顺利完成。

特此批复。

上海市普陀区建设和管理委员会
2021 年 4 月 29 日

上海市普陀区建设和管理委员会

2021 年 4 月 29 日印发

(共印 4 份)