普建委〔2021〕57号

关于调整普陀区智慧城水系综合整治工程（一期）工程内容的请示

上海市水务局:

普陀区智慧城水系综合整治工程（一期）初步设计报告经沪水务[2018]685号文批复，批复主要内容为：整治长度2.61km，疏浚及开挖土方9.79万m^3，新建护岸4.28 km，新建桥梁1座，新建绿化27196.15m^2。工程概算总投资40274.29万元，其中工程费5443.47万元（含景观等工程费1592.22万元），独立费660.11万元，预备费225.57万元，建设用地费33945.14万元（腾地面积43864.2m^2）。

本次变更主要内容为取消实施沪嘉高速¯李家浜泵闸段部分护岸加固，具体内容如下:

原方案中，对李家浜沪嘉高速¯李家浜泵闸段部分护岸进行

加固，在墙前打设一排 3m 长连排钢筋混凝土圆桩，保证河道疏浚时老结构的安全，后期结合李家浜泵闸同步改建。

智慧城水系综合整治工程（三期）（李家浜泵闸）于 2020 年 5 月获得工可批复，因此为避免废弃工程，节约财政投资，对李家浜沪嘉高速¯李家浜泵闸段进行设计变更，具体内容如下:

1、取消该段加固及连接段护岸结构，总长度为 200.17 m;

2、减少疏浚长度 53m，减少的疏浚量约 254.4m^3;

3、减少绿化 743.95m^2,减少栏杆 200.17m,减少步道 97.55m^2;

取消的护岸及疏浚等内容均纳入智慧城三期工程中实施。

经财务监理审核，上述调整的工程内容对比批复概算，减少工程费用共计 88.22 万元。

本请示经区建管委主任办公会、建管委工作党委会审议通过。

妥否，请批复。

上海市普陀区建设和管理委员会

2021年8月19日

上海市普陀区建设和管理委员会　　2021 年 8 月 19 日印发