

普建委〔2021〕58号

## 关于调整普陀区蔡家浜、规划一号河河道整治 工程部分工程内容的请示

上海市水务局：

普陀区蔡家浜、规划一号河河道综合整治工程初步设计于2019年5月由上海市水务局批复（沪水务〔2019〕459号），主要工程内容为：土方开挖57331.49立方米，土方疏浚6564.02立方米，土方回填7677.68立方米；新建护岸2797米；新建防汛通道1182.00立方米；新建桥梁1座，箱涵1座；新建泵闸1座；种植绿化7852.30平方米（其中岸顶绿化5342.00平方米，斜坡绿化2510.30平方米）等。工程概算总投资35928.67万元，其中工程费5076.53万元（含景观等工程费用894.12万元），独立费653.48万元，预备费286.50万元，建设用地费29912.16

万元（腾地面积 33358.90 平方米）。

本工程于 2020 年 3 月开始施工。推进过程中，1、受苏州河深隧试验段泥浆干化车间、大临设施等影响，光复西路桥、蔡家浜泵闸及光复西路至苏州河的新开河道无法实施，经市、区相关部门多次协调沟通，拟取消上述工程内容，待深隧试验段完成后另行立项实施。2、规划一号河紧邻上河湾小区，居民矛盾突出，拟结合左岸综合城规划，取消新开河道。3、蔡家浜护岸与云岭西路桥连接段存在重叠部分，桥梁后实施，拟取消重叠部分工程内容。4、原工程未设计河道栏杆，现从安全角度考虑予以增设。

具体调整的工程内容如下：

（一）光复西路桥以北 15 米处至苏州河河口

1. 取消光复路桥以北 15 米处至蔡家浜泵闸的河道开挖、护岸建设和斜坡绿化等。减少断面二 103 米，断面六 21 米，斜坡绿化 148.9 平方米，减少河道挖方 3841 立方米；

2. 取消光复西路桥；

3. 取消蔡家浜泵闸 1 座。

（二）云岭西路道路红线内河道

取消蔡家浜云岭西路两侧道路红线附近河道护岸。减少断面二 95 米，减少断面五 11 米，减少斜坡绿化 159.7 平方米，减少河道挖方 1960 立方米。

（三）规划一号河箱涵以西河道

取消规划一号河箱涵以西河道开挖及护岸建设，减少护岸断面三 190 米，断面四 204 米，减少土方开挖 7639 立方米；

（四）已建蔡家浜河道

在蔡家浜沿线新增栏杆 1147 米。

经财务监理审核，上述调整的工程内容对比批复概算，减少工程费用共计 2322.24 万元。

本请示经区建管委主任办公会、建管委工作党委会审议通过。妥否，请批复。

上海市普陀区建设和管理委员会

2021年8月19日

