

普建委〔2021〕73号

关于上报《绿棠路（金昌路~真南路） 道路辟通工程可行性研究报告调整稿》的请示

普陀区发展和改革委员会：

绿棠路（金昌路-真南路）道路辟通工程是上海市普陀区桃浦智创城范围内一条南北向道路。根据本工程已有工可批复（普发改投[2020]15号）和工可评估报告，路灯工程未考虑合杆设计。

按照上海市架空线入地和杆箱整治最新要求，新建道路应考虑设置合杆，故我委委托上海市政工程设计研究总院（集团）有限公司编制了本工程的可行性研究报告调整稿。现将调整稿的主要内容报告如下：

一、工程范围及规模

绿棠路规划为城市支路，设计速度为 30km/h，南起金昌路，北至现状真南路，道路全长约 332.98m，其中包含绿棠路-真南路半幅交叉口，不含绿棠路-金昌路交叉口。

工程建设内容包括道路工程、排水工程、附属工程等项目。除路灯之外的其他项目均与原工可一致。现将合杆工程简介如下：

二、合杆技术标准

本工程全路段采用合杆建设方案，路段各类设施(道路照明、标识标牌、监控、其他公共服务类指示标志等)通过综合杆搭载，综合杆建设标准应满足《综合杆设施技术标准》DG/TJ 08-2362-2021 要求。

三、工程估算

本工程总投资为 2111.73 万元，其中：工程费用 1313.45 万元，工程建设其他费用 300.53 万元，预备费 129.12 万元，前期工程费用 368.63 万元。

本工程项目法人为普陀区市政水务工程建设中心。本项目采用代建制。

妥否，请批示。

上海市普陀区建设和管理委员会

2021年9月26日