

普建委〔2022〕2号

## 关于同意云岭西路（千阳路～真北路） 道路改建工程初步设计的批复

上海市普陀区市政水务工程建设中心：

你中心《关于上报云岭西路（千阳路～真北路）道路改建工程初步设计的请示》（普建设中心〔2021〕13号）收悉（以下简称“初设”）。经研究，批复如下：

一、原则同意该工程初步设计方案。该项目西起千阳路，东至真北路，道路全长821m，红线宽度32m。云岭西路（棕榈路～千阳路）段架空线入地和合杆整治工程对应的道路修复内容也纳入本工程一并实施，长度约513m。

二、主要技术标准：道路等级为城市次干路，设计速度40km/h，同意路面结构的计算荷载标准，同意桥梁荷载标准。

三、原则同意该工程建设内容，包括道路工程、排水工程、桥梁工程、附属工程等。

#### （一）道路工程

云岭西路（千阳路～真光路）标准横断面：

3m（人行道）+10.5m（车行道）+2.25m（中分带）+7.25m（机动车道）+1.5m（机非分隔带）+2.5m（非机动车道）+3m（人行道）=30m（实施宽度）。

云岭西路（真光路～真北路）西段标准横断面：

4.0m（人行道）+2.5m（非机动车道）+1.5m（机非分隔带）+10.5m（车行道）+2.0m（中央分隔带）+7.5m（机动车道）+2.0m（机非分隔带）+2.5m（非机动车道）+3.0m（人行道）=35.5m（实施宽度）

云岭西路（真光路～真北路）中段标准横断面：

4.0m（人行道）+10.0m（车行道）+2.5m（中央分隔带）+7.25m（机动车道）+2.25m（机非分隔带）+2.5m（非机动车道）+4.0m（人行道）=32.5m（实施宽度）

云岭西路（真光路～真北路）东段标准横断面：

4.0m（人行道）+2.5m（非机动车道）+1.5m（机非分隔带）+7.25m（车行道）+1.75m（中央分隔带）+10.0m（机动车道）+1.5m（机非分隔带）+3.5m（非机动车道）+4.0m（人行道）=36.0m（实施宽度）

#### （二）排水工程

雨水管道：

（1）云岭西路（千阳路～真光路）

西向东新建 DN1800 雨水管道约 355m，埋深约 4.90m~9.20m，收集路面雨水及沿线地块雨水后至云岭西路、真光路路口拟建 DN2700 系统雨水总管顶管接受井排放。

### (2) 云岭西路（真光路~真北路）

由东向西新建 DN1800 雨水管道约 560m，埋深约 5.60m~7.50m，收集路面雨水及沿线地块雨水后至云岭西路、真光路路口拟建 DN2700 系统雨水总管顶管工作井排放。

### 污水管道：

主线由西向东新建 DN600~DN1200 污水管道约 920m，埋深约 5.50m~6.70m，收集沿线地块污水并转输上游地区污水后经本工程下游云岭东路已建 DN1200 污水干管至云岭东路污水泵站提升后至合流一期污水总管排放。

### (三) 桥梁工程

在规划蔡家浜处新建一座蔡家浜桥，跨径 18m，桥宽 35.1m。

四、批准工程总投资为 41150.96 万元，其中工程建安费 7029.69 万元，工程建设其他费 916.79 万元，预备费 397.32 万元，前期工程费 32807.16 万元。本项目采用代建制。

请接此批复后，进一步优化施工图设计，严格按照项目基建程序做好相关手续，落实好安全、文明施工措施，抓紧组织实施，确保该工程项目顺利完成。

特此批复。

上海市普陀区建设和管理委员会

2022年1月7日

