

普建委〔2022〕7号

## 关于同意乐创路（绿兰路～敦煌南路） 道路新建工程初步设计的批复

上海市普陀区市政水务工程建设中心：

你中心《关于上报乐创路（绿兰路～敦煌南路）道路新建工程初步设计的请示》（普建设中心〔2021〕66号）收悉（以下简称“初设”）。经研究，批复如下：

一、原则同意该工程初步设计方案。该项目西起绿兰路，东至敦煌南路，道路红线宽度14m，长度约173m。

二、主要技术标准：道路等级为城市支路，设计速度30km/h，同意路面结构的计算荷载标准。

三、原则同意该工程建设内容，包括道路工程、排水工程、附属工程等。

（一）道路工程

标准横断面布置为：

2.5m（人行道）+9.0m（车行道）+2.5m（人行道）=14.0m

(红线宽度)。

## (二) 排水工程

### 雨水管道:

西向东新建 DN1400~DN1500 雨水管道共约 170m, 平均埋深 3.50~4.10m, 收集路面及两侧地块雨水经下游拟建敦煌路雨水总管, 最终向东进入规划雨水调蓄池, 经雨水调蓄池调蓄后, 通过雨水泵站提升后最终排入新开 1 号河, 近期通过真南路现状 DN1200 雨水管接入桃浦工业区雨水泵站。

### 污水管道:

新建 DN300 污水管道约 170m, 平均埋深 1.80~1.90m, 收集沿线地块污水后经下游乐创路、景泰路及武威路已建或新建 DN300~DN1000 污水管道接入祁连山路现状 DN1200 污水主干管至祁连山路污水泵站, 近期经敦煌路现状污水管至祁连山路污水泵站。

四、批准工程总投资为 791.51 万元, 其中工程建安费 644.47 万元, 工程建设其他费 108.25 万元, 预备费 37.64 万元, 前期工程费 1.15 万元。本项目采用代建制。

请接此批复后, 进一步优化施工图设计, 严格按照项目基建程序做好相关手续, 落实好安全、文明施工措施, 抓紧组织实施, 确保该工程项目顺利完成。

特此批复。

上海市普陀区建设和管理委员会

2022 年 1 月 21 日