

普建委〔2022〕23号

关于同意昭骁路（定宁路～乐创路） 道路新建工程初步设计的批复

上海市普陀区市政水务工程建设中心：

你中心《关于上报昭骁路（定宁路～乐创路）道路新建工程初步设计的请示》（普建设中心〔2021〕67号）收悉（以下简称“初设”）。经研究，批复如下：

一、原则同意该工程初步设计方案。该项目南起定宁路，北至乐创路，规划红线宽度14m，长度约76m。

二、主要技术标准：道路等级为城市支路，设计速度30km/h，同意路面结构的计算荷载标准。

三、原则同意该工程建设内容，包括道路工程、排水工程、附属工程等。

（一）道路工程

标准横断面布置为：

2.5m（人行道）+9.0m（车行道）+2.5m（人行道）=14.0m（红线宽度）。

（二）排水工程

雨水管道：

南向北新建 DN1200 雨水管约 80m，平均埋深约 3.60m，收集路面及两侧地块雨水经下游拟建敦煌路雨水总管，最终向东进入规划雨水调蓄池，经雨水调蓄池调蓄后，通过雨水泵站提升后最终排入新开 1 号河，近期通过真南路现状 DN1200 雨水管接入桃浦工业区雨水泵站。

污水管道：

南向北新建 DN300 污水管道约 80m，平均埋深约 1.70m，收集沿线地块污水后经下游乐创路、景泰路及武威路已建或新建 DN300 ~ DN1000 污水管道至祁连山路现状 DN1200 污水主干管至祁连山路污水泵站，近期经敦煌路现状污水管至祁连山路污水泵站。

四、批准工程总投资为 320.31 万元，其中工程建安费 243.35 万元，工程建设其他费 61.23 万元，预备费 15.23 万元，前期工程费 0.50 万元。本项目采用代建制。

请接此批复后，进一步优化施工图设计，严格按照项目基建程序做好相关手续，落实好安全、文明施工措施，抓紧组织实施，确保该工程项目顺利完成。

特此批复。

上海市普陀区建设和管理委员会

2022 年 3 月 4 日

上海市普陀区建设和管理委员会

2022 年 3 月 4 日印发