

普建委〔2022〕58号

## 关于同意武南路（山丹路～真南路） 道路新建工程初步设计的批复

上海市普陀区市政工程建设中心：

你中心《关于上报武南路（山丹路～真南路）道路新建工程初步设计情况的请示》（普建设中心〔2021〕64号）收悉（以下简称“初设”）。经研究，批复如下：

一、原则同意该工程初步设计方案。该项目西起山丹路，东至真南路，道路全长约431m，红线宽度14m。

二、主要技术标准：道路等级为城市支路，设计速度30km/h，同意路面结构的计算荷载标准。

三、原则同意该工程建设内容，包括道路工程、桥梁工程、排水工程、附属工程等。

### （一）道路工程

本工程规划红线 14m，全线标准段按照双向二快二慢车道规模建设，按照规划红线实施到位。

道路标准横断面为：2.5m（人行道）+9.0m（车行道）+2.5m（人行道）=14.0m（红线宽度）。

### （二）桥梁工程

本工程新建一座跨李家浜桥，桥梁梁底控高 3.8m，桥梁为 18m 单跨，上部结构采用刚接空心板梁，桥台采用轻型桥台，钻孔灌注桩基础，桩径 800mm，支座采用板式橡胶支座，伸缩缝采用型钢伸缩缝。

### （三）排水工程

#### （1）雨水工程

武南路（山丹路~李家浜）段新建 DN1000 雨水管接入皋兰山路拟建 DN1000 雨水管；武南路（李家浜~真南路）段新建 DN1000 雨水管，向东近期接入真南路现状  $\Phi 600$  雨水管，远期接入真南路规划 DN1000 雨水管；并新建 DN1000 雨水管将李家浜两侧拟建雨水管连通。

#### （2）污水工程

武南路（山丹路~李家浜）段新建 DN300 污水管接入皋兰山路拟建污水管；武南路（李家浜~真南路）段新建 DN300 污水管接入真南路。

### （四）合杆工程

道路全路段考虑设置合杆。

四、批准工程总投资概算为 2215.22 万元，其中工程费用 1718.26 万元，工程建设其他费用 275.13 万元，预备费 99.67 万元，前期工程费 122.16 万元。本项目采用代建制。

请接此批复后，进一步优化施工图设计，严格按照项目基建程序做好相关手续，落实好安全、文明施工措施，抓紧组织实施，确保该工程项目顺利完成。

特此批复。

上海市普陀区建设和管理委员会

2022 年 7 月 26 日

