

普建委〔2023〕24号

## 关于同意光复西路（真光路～丹巴路） 道路新建工程初步设计的批复

上海市普陀区市政工程建设中心：

你中心《关于上报光复西路（真光路～丹巴路）道路新建工程初步设计方案情况的请示》（普建设中心〔2022〕48号）收悉（以下简称“初设”）。经研究，批复如下：

一、原则同意该工程初步设计方案。该项目西起真光路，东至丹巴路，道路全长约1230米，红线宽度20米。

二、主要技术标准：道路等级为城市支路，设计速度30km/h，同意道路工程、桥梁工程及排水工程技术标准。

三、原则同意该工程建设内容，包括道路工程、桥梁工程、排水工程、合杆工程、交通工程等。

#### （一）道路工程

本工程规划红线 20 米，全线标准段按照双向二快二慢车道规模建设，按照规划红线实施到位。

道路标准横断面为：3 米（人行道）+14 米（车行道）+3 米（人行道）= 20 米（红线宽度）。

原则同意路面结构初步设计方案。

#### （二）桥梁工程

本工程新建一座木渎港桥，跨越老木渎港和木渎港。桥梁跨径 119 米，桥梁宽为 20 米。

#### （三）排水工程

光复西路（真光路-木渎港）

新建 DN1000—DN1500 雨水管，收集道路路面及周边地块内雨水，排入云岭西系统雨水泵站。新建 DN400 污水管道，由东向西排入真光路污水管道。

光复西路（木渎港-丹巴路）

新建 DN800 合流管道，由西向东排入已建光复西路污水管道。

#### （四）合杆工程

道路全路段考虑设置合杆。

四、批准工程总投资概算为 45667.02 万元，其中建安工程费 7791.42 万元，工程建设其他费用 1009.23 万元，预备费 440.03 万元，前期工程费 36426.34 万元。本项目采用代建制。

请接此批复后，进一步优化施工图设计，严格按照项目基建程序做好相关手续，落实好安全、文明施工措施，抓紧组织实施，确保该工程项目顺利完成。

特此批复。

上海市普陀区建设和管理委员会

2023 年 3 月 27 日

抄送：区发改委、区财政局

---

上海市普陀区建设和管理委员会

2023年3月27日印发

---