

普建委〔2023〕85号

关于同意月牙泉路（铜川路-南郑路）及西川路（月牙泉路-宁川路）道路新建工程初步设计的批复

上海真如城市副中心发展有限公司：

你公司《关于上报月牙泉路（铜川路-南郑路）及西川路（月牙泉路-宁川路）道路新建工程初步设计的请示》（沪真如发展〔2023〕14号）收悉（以下简称“初设”）。经研究，批复如下：

一、原则同意该工程初步设计方案。该项目涉及两条新建道路，其中，月牙泉路北起铜川路，南至南郑路，全长约235.15米，红线宽度16米；西川路西起月牙泉路，东至宁川路，全长约

112.83 米，红线宽度 16 米。地下连通道长度 24.3 米，宽度 10.3 米。

二、主要技术标准：道路等级为城市支路，设计速度 30km/h，同意路面结构的计算荷载标准。

三、原则同意该工程建设内容，包括道路工程、排水工程、附属工程、景观工程和地下连通道工程等。

（一）道路工程

本工程规划红线 16 米，全线标准段按照双向二快二慢车道规模建设，按照规划红线实施到位。

道路标准横断面为：3m（人行道）+10m（车行道）+3m（人行道）=16m（红线宽度）。

该工程路面结构设计为：

1、机动车道路面结构

4 厘米 沥青玛蹄脂碎石（SMA-13，SBS 改性）

8 厘米 粗粒式沥青混凝土（AC-25C）

32 厘米 水泥稳定碎石

20 厘米 级配碎石

2、人行道路面结构

6 厘米 透水砖（仿石材）

3 厘米 1:10 水泥砂浆

15 厘米 C30 透水混凝土

10 厘米 级配碎石

（二）排水工程

月牙泉路新建 DN600-1000 雨水管，排入西川路拟建雨水管道。西川路新建 DN1000 雨水管，自西向东排入宁川路现状雨水管道。

月牙泉路新建 DN300 污水管，排入西川路拟建污水管道。西川路新建 DN300 污水管，自西向东排入宁川路现状污水管道。

（三）海绵城市

西川路设置海绵城市。具体控制标准参见《上海市海绵城市建设指标体系》，具体实施参见《普陀区海绵城市建设规划》。

（四）附属工程

道路全路段考虑设置合杆。

（五）景观工程

本工程主要包含行道树、树穴盖板、人行道铺装、人行护栏以及废物箱等景观设计内容。

（六）地下连通道工程

本地道为全地下建筑，与道路两侧地下室连通。横断面设计方案为： 0.20m （装饰层） $+3.5\text{m} \times 2$ （车行道） $+1.35\text{m}$ （人行道） $+0.15\text{m}$ （装饰层） $=8.70\text{m}$ （地道结构内壁净宽）。

四、批准项目总投资概算为 4030.41 万元，其中建安工程费 2801.41 万元，工程建设其他费用 502.24 万元，预备费 165.18 万元，前期工程费 561.58 万元。所需资金中地下连通道建安费 579.41 万元由你单位自筹解决，其余资金由区财政统筹协调解决。

请接此批复后，进一步优化施工图设计，严格按照项目基建程序做好相关手续，落实好安全、文明施工措施，抓紧组织实施，确保该工程项目顺利完成。

特此批复。

上海市普陀区建设和管理委员会

2023年9月27日

抄送：区发改委、区财政局

上海市普陀区建设和管理委员会

2023年9月27日印发