

普建委〔2023〕92号

关于镇坪路 81 弄、79 弄列为沉管抢修工程的请示

上海市水务局：

近期，普陀区镇坪路 81 弄内部道路及同一社区内的镇坪路 79 弄道路出现空洞沉陷，对来往的车辆以及行人带来严重安全隐患。

经调查，镇坪路 81 弄下方有一根 DN1200 合流管道，镇坪路 79 弄下方有一根 DN1000 合流管道，上述两根排水管道均是石泉污水泵站输送管，建于上世纪 90 年代初，东西走向穿越镇坪路 81 弄和 79 弄。为恢复管道排水功能，保障行人车辆通行，根据市、区管理部门要求，普陀区市政水务管理中心已组织专业单位对上述 2 处塌陷严重区域的 78 米管道采用开挖结合非开挖的技

术措施进行了应急处置，消除了最严重的安全隐患，但其余排水管道仍存在较大安全隐患。

其中，镇坪路 81 弄（镇坪路-岚皋路）DN1200 合流管道共计 432 米，经现场踏勘和 CCTV 检测，发现该段管道整体结构情况较差，全线二、三级腐蚀，且存在二、三、四级渗漏 15 处、塌陷 2 处，另有 16 座检查井存在严重腐蚀、抹面脱落；镇坪路 79 弄（镇坪路-岚皋路）DN1000 合流管道共计 209 米，经踏勘检测，发现该段管道也存在腐蚀、渗漏、塌陷等严重的结构性问题。

鉴于上述两根管道建设年代久远，且均存在严重的结构性问题，随时可能再次出现坍塌。为切实消除安全隐患，我委提请市水务局尽快对镇坪路 81 弄、79 弄管道进行沉管抢修。

特此请示，妥否，请批示。

上海市普陀区建设和管理委员会

2023 年 10 月 12 日

抄送：市水务局防御处，市排水管理事务中心

上海市普陀区建设和管理委员会

2023 年 10 月 12 日印发