

上海市普陀区建设和管理委员会

普建委〔2023〕74号

关于同意梓棉路（胶州路-常德路）道路新建工程（胶州路-银座花苑）段初步设计的批复

上海市普陀区市政工程建设中心：

你中心《关于梓棉路（胶州路-常德路）道路新建工程（胶州路-银座花苑）段初步设计方案情况的请示》（普建设中心〔2023〕5号）收悉（以下简称“初设”）。经研究，批复如下：

一、原则同意该工程初步设计方案。该项目南起胶州路，北至银座花苑围墙，道路全长约226米，红线宽度16米。

二、主要技术标准：道路等级为城市支路，设计速度30km/h，同意路面结构的计算荷载标准。

三、原则同意该工程建设内容，包括道路工程、排水工程、附属工程等。

（一）道路工程

本工程规划红线 16 米，该工程采用双向 2 快 2 慢布置，标准横断面布置为：3 米(人行道)+10 米(车行道)+3 米(人行道)=16 米(红线宽度)。

该工程路面结构设计为：

1、机动车道路面结构

4 厘米 SMA-13 面层(SBS 改性)

8 厘米 粗粒式沥青混凝土(AC-25C)

0.6 厘米 乳化沥青稀浆封层

32 厘米 水泥稳定碎石

15 厘米 级配碎石

2、人行道路面结构

6 厘米 花岗岩

3 厘米 干硬性水泥砂浆

10 厘米 C20 水泥混凝土

10 厘米 水泥稳定碎石

（二）排水工程

新建 $\phi 1500$ 合流管道约 220m，自南向北接入梓棉路下游现状 $\phi 1000$ 合流管道。

（三）合杆工程

道路全路段考虑设置合杆。

四、批准项目总投资概算为 1880.99 万元，其中建安工程费 1125.37 万元，工程建设其他费用 237.85 万元，预备费 68.16 万元，前期工程费 449.61 万元。

请接此批复后，进一步优化施工图设计，严格按照项目基建程序做好相关手续，落实好安全、文明施工措施，抓紧组织实施，确保该工程项目顺利完成。

特此批复。

上海市普陀区建设和管理委员会

2023 年 8 月 7 日

抄送：区财政局、区发改委

上海市普陀区建设和管理委员会

2023年8月7日印发