

普建委〔2023〕7号

关于同意绿棠路（常和东路—武威东路） 道路新建工程初步设计的批复

上海桃浦智创城开发建设有限公司：

你公司《关于上报绿棠路（常和东路—武威东路）初步设计方案情况的请示》（桃浦智创城〔2022〕49号）收悉（以下简称“初设”）。经研究，批复如下：

一、原则同意该工程初步设计方案。该项目北起常和东路，南至武威东路，道路全长约353米，红线宽度20米。

二、主要技术标准：道路等级为城市支路，设计速度30km/h，同意路面结构的计算荷载标准。

三、原则同意该工程建设内容，包括道路工程、排水工程、附属工程等。

（一）道路工程

本工程规划红线 20 米，全线标准段按照双向二快二慢车道规模建设，按照规划红线实施到位。

道路标准横断面为：3m（人行道）+14m（车行道）+3m（人行道）= 20m（红线宽度）。

（二）排水工程

本工程新建 DN1000 雨水管，由北向南排入武威东路雨水箱涵。

本工程常和东路至桃竹路段按规划要求不设置污水管道；桃竹路至武威东路段新建 DN300 污水管，由南向北排入桃竹路规划污水管道。

（三）合杆工程

道路全路段考虑设置合杆。

四、批准工程总投资概算为 2677.62 万元，其中工程费用 1947.58 万元，工程建设其他费用 365.48 万元，预备费 115.65 万元，前期工程费 248.91 万元。本项目采用代建制。

请接此批复后，进一步优化施工图设计，严格按照项目基建程序做好相关手续，落实好安全、文明施工措施，抓紧组织实施，确保该工程项目顺利完成。

特此批复。

上海市普陀区建设和管理委员会

2023年2月9日

抄送：区发改委、区财政局

上海市普陀区建设和管理委员会

2023年2月9日印发