普建委〔2020〕64号

关于商请光复西路（华东政法大学—武宁路）架空线入地工程新建开关站拟选址于隆德路地铁控制中心现状管辖范围内的函

上海申通地铁集团有限公司、上海轨道交通申嘉线发展有限公司:

架空线入地和合杆整治工程属于上海市重大工程，其中，光复西路（华东政法大学—武宁路）架空线入地和合杆整治工程是上海市2020年市委对普陀区重点考核项目，按照上海市架空线入地和合杆整治指挥部文件《关于印发2020年本市架空线入地和合杆整治开竣工项目计划的通知》（沪指[2020]5号），该项目已被列入2020年开工计划。

根据电力架空线入地实施要求，光复西路（华东政法大学—武宁路）架空线入地工程在光复西路曹杨路路口东侧300米以内需要设置一处电力开关站和一座箱变。经过与市北电力公司、电力设计院等单位多次现场踏勘，并结合电力规范要求，区规土局、

区绿容局等相关单位共同确认，该开关站和箱变选址仅可选择光复西路曹杨路路口东侧绿化带中，该位置为隆德路站地铁控制中心管辖范围。

根据电力设计规范要求，KF 电力开关站永久占地面积约为 150 平方米，箱变永久占用面积约为 30 平方米（开关站长 13m，宽 5.8m，高 6.6m，施工时需开挖 2.3m；箱变长 2.85m，宽 1.85m，高 2m，施工时需开挖 1.5m；开关站及箱变具体位置和方案详见附图，实际面积按双方确认面积为准）。

考虑到架空线入地和合杆整治工程的重要性和紧迫性，为加快本工程顺利推进，确保工程如期竣工，希望拟选址位置能够得到贵司支持与配合！

特此商请，盼复。

上海市普陀区建设和管理委员会

2020 年 8 月 11 日

上海市普陀区建设和管理委员会　　2020 年 8 月 11 日印发

（共印 6 份）