普建委〔2021〕44号

关于普陀区苏州河沿线综合整治工程三期变更初步设计的批复

上海市普陀区市政管理中心:

你中心上报的《关于上报普陀区苏州河沿线综合整治工程三期变更初步设计的请示》（普市政管〔2021〕8号）收悉。经研究，现批复如下:

一、原则同意该工程变更初步设计方案

本次工程分段实施昌化路桥至镇坪路桥段、武宁路桥至华政桥段、凯旋路至大渡河路段,绿洲城市花园提升段（大上海城市花园段、绿洲城市花园段）按照区“苏河之冠”总体方案，重新

立项实施；新增：彭越浦栈道、驿站建筑工程（普陀公园驿站、武宁路桥下驿站），顺义路绿地驿站按照“苏河驿”驿站方案调整实施。本工程范围主要包括：新建步道工程；新建绿化工程；防汛墙改造工程；新建照明工程、新建驿站工程等。

二、工程内容

（一）建设标准

（1）慢行步道宽度：原则为 3 米宽，如原无通道的新建步道 3 米；如现有通道≤3 米，全路幅面层翻挖改成彩色路面；如现有通道宽度＞3 米，则设置 3 米的慢行步道，面层翻挖，改成彩色路面，剩余路面保留为原有道路铺装，交界处增加花岗岩平侧石。

（2）慢行步道净空：通行净空≥2.5m。

（3）慢行步道基层：尽量利用现有通道，保留基层，翻挖面层，加铺彩色路面，增加标识，改为慢行步道。

（4）慢行步道设计年限：10 年。

（5）绿化种植根据绿地条件选择线性种植形式。遵照整个苏州河两岸打造特色植物风貌的总体要求，植物品种采取上木和下木品种相结合。

（二）建设内容：

（1）昌化路桥至镇坪路桥段：本段再细分为5个小段，分别为：（南岸）安远路至澳门路段、（南岸）昌化路桥至梦清园段、（南岸）梦清园至消防站段、（北岸）西康路桥至镇坪路桥段、（北岸）中远两湾城西出口至光新路段。5段总设计面积16310㎡，沿岸长度为1557m，工程建设内容包括：步道工程，景观配套工程，防汛墙工程，绿化工程，构筑物工程，室外给排水工程，室外电气工程，桥梁工程。

（2）武宁路桥至华政桥段：设计面积为12624㎡，沿岸长度约为1779m。工程建设内容包括：步道工程，景观配套工程，防汛墙工程，绿化工程，室外给排水工程，室外电气工程。

（3）凯旋路至大渡河路段：本段位于苏州河北岸，光复西路的凯旋路到大渡河路之间，设计面积为12506㎡，沿岸长度为1405m。依托于光复西路的改建工程，沿苏州河现有驳岸边预留6m左右作为步道景观使用。工程建设内容包括：步道工程，景观配套工程，防汛墙工程，绿化工程，室外给排水工程，室外电气工程。

（4）顺义路绿地驿站工程，即林家巷泵站西侧空地驿站：本驿站位于普陀区顺义路南侧，东侧为林家巷泵站，西侧为康泰公寓，滨临苏州河。驿站面积 346.08 ㎡左右。

（5）普陀公园驿站工程：本驿站位于普陀公园南门广场，南接光复西路，滨临苏州河。驿站面积 334.31 ㎡左右。

（6）武宁路桥下驿站工程：本驿站位于武宁路桥北岸桥下下穿空间，在光复西路南北两侧，滨临苏州河。驿站面积 238.69 ㎡左右。

（7）彭越浦栈道工程：本段位于中远两湾城以东，彭越浦泵闸站以南，宜川养老院以西，苏州河以北。设计面积为207㎡，长约46m。工程建设内容包括：栈道工程，景观配套工程，防汛墙工程，绿化工程，室外电气工程。

请接此批复后，进一步优化施工图设计，落实好安全、文明施工措施，抓紧组织实施，确保该工程项目顺利完成。

上海市普陀区建设和管理委员会

2021年7月1日

上海市普陀区建设和管理委员会　　2021 年 7 月 1 日印发