

上海市普陀区建设和管理委员会
上海市普陀区发展和改革委员会
上海市普陀区财政局

普建委〔2021〕79号

关于同意莫干山路（规划一路-西苏州路）、
西苏州路（莫干山路-安远路）架空线入地和
合杆整治工程方案的批复

普陀区市政水务工程建设中心：

你中心上报的《关于上报莫干山路（规划一路-西苏州路）、西苏州路（莫干山路-安远路）架空线入地和合杆整治工程方案的请示》（普建设中心〔2021〕20号）收悉（以下简称“方案”）。经研究，批复如下：

一、工程概况

原则同意工程范围、规模及主要技术标准。本工程为架空线入地和合杆整治工程，其中：莫干山路，南起西苏州路，北至规划一路，道路长约 275.411m，城市支路，规划红线宽度 20m；西苏州路，南起安远路，北至莫干山路，道路长约 560.197m，城市支路，规划红线宽度 16m。项目道路总长约 835.608 m。

二、道路配套工程

原则同意该工程路面配套维修主要为配合架空线入地的道路沟槽修复及绿化恢复，以恢复道路使用功能，同时对道路进行局部大修整治，原则与原路面结构保持一致，局部进行“白改黑”处治。为提升道路整体品质，更换沿线侧平石，人行道铺装采用花岗岩，并对人行道落地箱体改造。

三、电力、信息架空线入地

原则同意该工程电力架空线入地方案，道路沿线共设置 1 个 KF 站、2 个箱变。

原则同意该工程信息架空线入地方案。

四、合杆工程

原则同意该工程进行合杆整治，主要包括变配电系统设计、照明灯杆、多杆合一、灯具的设计及防雷接地系统设计。

根据市级部门政策，区属单位管线入地及无主管线整治由区负责实施。

五、管线搬迁

原则同意本工程涉及通信、上水、燃气等搬迁方案。

六、投资估算

工程总投资估算为 1895.84 万元，其中工程建安费 1085.11

万元，工程建设其他费用 199.58 万元，预备费 64.23 万元，前期费用 546.92 万元。工程项目法人为普陀区市政水务工程建设中心，本项目采用代建制。

请接此批复后，严格按照《普陀区政府投资建设项目管理办法》（普府规范〔2019〕6 号）做好项目管理工作，进一步优化施工图设计，并落实好安全、文明施工措施，抓紧组织实施，确保该工程项目顺利完成。

普陀区建设和管理委员会

普陀区发展和改革委员会

普陀区财政局
2021 年 9 月 28 日

