

上海市普陀区建设和管理委员会

普建委〔2026〕70号

关于铜川污水泵站迁建工程新增出水管 选线及用地意见的征询函

上海市普陀区规划和自然资源局：

铜川污水泵站迁建工程于2025年6月正式开工，目前泵房主体结构及进水总管已基本实施完毕，根据区政府工作要求，计划于2026年6月竣工。受轨交14号线真如站北侧连通道工程暂未实施的影响，原初步设计批复范围内的DN1200出水压力管无法与下游现状污水管道接通，迁建泵站建成后将无法运行。

为保证泵站按期投运、保障区域污水排放安全，同时配合真如副中心地块整体出让及环境品质提升，经区政府专题会议纪要（2026-18）研究，原则同意对本工程出水管方案及概算进行调整，新增建设W9压力井至现状铜川污水泵站第一座出水压力井之间的DN1200出水压力管，总长约277米。

根据区发改委委派专家评审意见，现就新增管段向贵局征询如下事项：

一、关于管道选线方案的意见

经设计单位综合比选，新增 DN1200 出水压力管，从 W10 到 W13 管位敷设于铜川路北侧道路红线以北区域内，管中心距铜川路北侧道路红线约 3.3 米（管道最大占用范围即管道北侧外边线距红线约 4 米），距轨交 14 号线真如站结构边线约 8.85 米，具体位于拟建连通道围护结构边线以北约 1.6 米、现状 71# 高压铁塔基座以南约 10.2 米处。该管位部分占用《上海市普陀区真如社区 W060802 单元控制性详细规划局部调整》（公示稿）中的城市发展备建用地及公共绿地下，管线敷设深度 3 米。其中，W9 至 W11 段位于规划南石一路以西地块内（规划真如社区 W060802 单元 B05-01 街坊），W11-W12 段位于规划南石一路市政道路红线内，W12-W14 段位于规划南石一路以东地块内（规划真如社区 W060802 单元 B06-02 街坊），W14-W15 位于铜川路规划管位（详见附图）。请贵局对上述临时管位选线方案提出书面意见。

二、关于管道性质及后续安排

其中 W9 至 W14 段（长约 246 米）因位于连通道规划建设影响范围内，按临时管道实施，设计使用年限 5 年；W14 至 W15 段（长约 36 米）按规划管位敷设，为永久管道。临时管道拟待轨交 14 号线真如站北侧连通道建成后，按规划管位重新敷设 DN1200 出水压力管。届时区建管委将会同相关部门，结合连通道工程统

筹安排还建管道建设主体、建设时序及出资渠道，确保永久管与连通道同步建成并切换运行。

三、关于用地意见

上述管段施工期间及运行期内，需临时借用城市发展备建用地和规划公共绿地的地下空间，现征询相关土地权属单位意见，请贵局会同区土发中心就管道用地提出书面意见。

以上情况，特此函询，恳请贵局予以支持，盼复。

上海市普陀区建设和管理委员会

2026 年 6 月 25 日

