

# 上海市普陀区发展和改革委员会文件

普发改投〔2024〕43号

---

## 关于规划一路（真光路-真北路）道路新建工程 可行性研究报告的批复

上海市普陀区建设和管理委员会：

你单位报来的《关于上报规划一路（真光路-真北路）道路新建工程可行性研究报告的请示》（普建委〔2023〕81号）文收悉。经研究，批复如下：

一、为进一步完善区域路网，为区域开发建设提供良好的市政配套设施，同意由上海市普陀区市政工程建设中心作为项目法人单位，实施规划一路（真光路-真北路）道路新建工程。

二、该工程位于上海市普陀区长征镇，东至真北路，西起真光路，全长约501米，规划用地性质为道路广场用地。

### 三、建设内容与规模

规划一路（真光路-真北路）道路规划红线宽度 16 米，设置双向 2 快 2 慢车道，包含真光路交叉口、真北路西侧半幅交叉口。工程建设内容主要包括道路工程、桥梁工程、排水工程以及照明、绿化、交通安全设施等附属工程等。

### 四、主要技术指标

规划一路道路等级为城市支路，设计速度 30 千米/小时。道路沥青路面结构设计使用年限为 15 年，路面结构荷载采用 BZZ-100 型标准轴载。桥梁荷载标准为城-B 级，主体结构设计使用年限为 100 年，设计安全等级为一级；地震基本烈度Ⅶ度，抗震设防分类为丁类，抗震设计方法 B 类。市政雨水管道设计暴雨重现期按 5 年一遇设计，综合径流系数取 0.5。

五、该工程总投资估算为 15789 万元，其中工程建安费 3700 万元，工程建设其他费 663 万元，预备费 218 万元，前期工程费 11208 万元。所需资金由区财政统筹协调解决。

项目代码：31010742520400920231A3101001。

请接此批复后，进一步优化方案，并抓紧组织实施。

普陀区发展和改革委员会

2024 年 5 月 27 日

---

抄送：区委政法委，区财政局，区规划资源局，区审计局，区市政工程建设中心。

---

上海市普陀区发展和改革委员会

2024 年 5 月 27 日印发

---