

上海市普陀区发展和改革委员会文件

普发改投（2024）60号

关于真光路、光新路/志丹路道路改造及 地道应急调蓄工程总投资的批复

上海市普陀区建设和管理委员会：

你单位报来的《关于上报真光路、光新路/志丹路道路改造及地道应急调蓄工程可行性研究报告（初步设计深度）的请示》文收悉。经研究，批复如下：

一、为配合道路积水改善工程实施，避免道路反复开挖及路面修复，现同意由上海市普陀区市政水务管理中心作为项目建设法人单位，组织实施真光路、光新路/志丹路道路改造及地道应急调蓄工程。

二、该工程位于上海市普陀区，涉及长征镇、宜川路街道、

甘泉路街道、石泉路街道。真光路道路改造工程：南起金沙江路（K0+000），北至西虬江（K0+575.932），道路全长约 576 米（以实测为准），道路等级为城市次干路，红线宽度 24 米。光新路/志丹路道路改造及地道应急调蓄工程：南起华池路，北至延长西路，道路全长约 400 米（以实测为准），道路等级为城市主干路，红线宽度 50 米，主线为高架和下穿通道，两侧辅道宽度各为 5.5 米-7 米。

三、真光路道路改造工程建设内容主要包括：道路工程、排水工程和附属设施等。光新路/志丹路道路改造及地道应急调蓄工程建设内容主要包括：主线两侧辅道、人行道以及地道两侧防洪门等附属工程。

四、主要技术指标

（一）道路工程

翻挖新建路面结构设计年限为 15 年，铣刨加罩路面结构设计年限为 5 年，机动车道宽度为 3 米，交叉口进口道车道宽度为 3 米，非机动车道宽度为 1 米。

（二）排水工程

排水体制采用雨、污分流制，新建污水管管位按原污水管位实施，新建污水检查井采用钢筋混凝土检查井，沿线翻建位于机动车道内的检查井采用防沉降式窨井盖座和防沉降井盖，井盖采用防盗型钢纤维自调式井盖，位于车行道上的检查井盖选用不低于 D400 类型。检查井内设防坠落装置，承重能力不小于 200 千

克。

五、该工程总投资概算 2044 万元，其中工程建安费 1579 万元，工程建设其他费 368 万元，预备费 97 万元。所需资金由区财政统筹协调解决。

六、同意该项目采用代建制，请参照《普陀区政府投资建设项目建设管理办法》执行。

请接此批复后，进一步优化方案，并抓紧组织实施。

普陀区发展和改革委员会

2024 年 7 月 22 日

抄送：区财政局，区规划资源局，区市政水务管理中心，区审计局。

上海市普陀区发展和改革委员会

2024 年 7 月 22 日印发
