

普建委〔2024〕59号

关于上报长风地区精品示范区道路改建工程 可行性研究报告（初步设计深度）的请示

上海市普陀区发展和改革委员会：

根据《上海市交通委关于开展2024年精品道路和精品区域创建工作的通知》（沪交设养〔2024〕262号）及区政府专题会议纪要（2024-48）要求，为确保2024年普陀长风地区精品道路和精品区域的成功创建，需尽快推进本工程建设实施。

目前已完成《长风地区精品示范区道路改建工程可行性研究报告（初步设计深度）》的编制，工程概况如下：

一、工程范围

本次长风地区精品示范区道路改建工程共包含云岭东路、泸定路、中江路、同普路、光复西路等5条道路。其中，云岭东路，西起泸定路，东至中江路，全长约487m，规划红线宽度32m；泸定路，南起光复西路，北至同普路，全长约778m，规划红线宽

度 50m；中江路，南起光复西路，北至同普路，全长约 836m，规划红线宽度 20-24m；同普路，西起泸定路，东至中江路，全长约 504m，规划红线宽度 20m；光复西路，西起泸定路，东至大渡河路，全长约 1040m，规划红线宽度 20m。

二、建设标准和内容：

（一）建设标准

1. 道路等级：云岭东路、泸定路为城市次干路；中江路、同普路、光复西路为城市支路；
2. 设计速度：次干路40km/h，支路30km/h；
3. 路面设计荷载：BZZ-100；
4. 路面设计使用年限：铣刨加罩：5 年；
5. 通行净高：机动车道 $\geq 4.5\text{m}$ ，人行、非机动车道 $\geq 2.5\text{m}$ 。

（二）建设内容

主要包括维修路面、翻修人行道、维修进口坡及缘石坡道、增设慢行标线、翻排侧平石、更换雨水口、更换防沉降窨井及隐形井盖，更新人行护栏、禁车柱及隔离带端部警示标识等道路附属设施、复划标线等。

三、工程投资估算

工程总投资 724.59 万元，其中，工程建安费 523.27 万元，工程建设其他费 166.82 万元，基本预备费 34.50 万元。本工程项目法人上海市普陀区市政水务管理中心。

妥否，请批复。

上海市普陀区建设和管理委员会

2024 年 7 月 3 日

上海市普陀区建设和管理委员会

2024 年 7 月 3 日印发