

上海市普陀区建设和管理委员会

普建委〔2026〕23号

关于上报长寿地区精品区道路改建工程可行性研究报告（初步设计深度）的请示

上海市普陀区发展和改革委员会：

根据上海市交通委关于开展精品道路和精品区域创建工作的要求，为确保2026年普陀区长寿地区精品道路和精品区域的成功创建，需尽快推进本工程建设实施。

目前已完成《长寿地区精品区道路改建工程可行性研究报告（初步设计深度）》的编制，工程概况如下：

一、工程范围

本次长寿地区精品区道路改建工程共包含东新路、东新支路、光复西路等3条道路。其中，东新路西起武宁路，东至光复西路，全长约742m，规划红线宽度20m；东新支路南起光复西路，北

至东新路，全长约 420m，规划红线宽度 20m；光复西路西起武宁路，东至镇坪路，全长约 1506 米，规划红线宽度 20m。

二、建设标准和内容：

（一）建设标准

- 1.道路等级：东新路、东新支路、光复西路为城市支路；
- 2.设计速度：30km/h；
- 3.路面设计荷载：BZZ-100；
- 4.路面设计使用年限：铣刨加罩：5年；
- 5.通行净高：机动车道 $\geq 4.5\text{m}$ ，人行、非机动车道 $\geq 2.5\text{m}$ 。

（二）建设内容

主要包括维修路面、翻修人行道、翻排侧平石、维修进口坡及缘石坡道、抬升车行道沉降窨井、更换车行道防沉降井盖、更换人行道隐形井盖、非机动车道彩铺，复划标线、更新禁车柱等道路附属设施。

三、工程投资估算

工程总投资 579.40 万元。其中，工程建安费 454.25 万元，工程建设其他费 97.56 万元，基本预备费 27.59 万元。建设资金由普陀区政府财力解决。本工程项目法人为上海市普陀区市政水务管理中心，项目拟采用代建制。

妥否，请批复。

上海市普陀区建设和管理委员会

2026年3月24日

