

上海市普陀区建设和管理委员会

普建委〔2026〕25号

关于上报丹巴路（金沙江路－怒江北路） 道路改造工程可行性研究报告 （初步设计深度）的请示

上海市普陀区发展和改革委员会：

为了配合丹巴路（金沙江路－怒江北路）道路积水改善工程的实施，同步实施道路改造，改善现状出行环境。

目前已完成《丹巴路（金沙江路－怒江北路）道路大修工程可行性研究报告（初步设计深度）》的编制，工程概况如下：

一、工程范围

丹巴路南起金沙江路，北至怒江北路，道路全长约 539m，规划红线宽度 20m。

二、建设标准和内容：

（一）建设标准

- 1.道路等级：城市支路；
- 2.设计速度：30km/h；
- 3.路面设计荷载：BZZ-100；
- 4.路面设计使用年限：沟槽修复及翻挖新建10年；
- 5.通行净高：机动车道 $\geq 4.5\text{m}$ 、人行、非机动车道 $\geq 2.5\text{m}$ 。

（二）建设内容

主要对道路进行翻挖新建、人行道翻排、侧平石翻挖新建、井盖更换、桥面铺装、伸缩缝更换、附属设施更新等。

三、工程投资估算

工程总投资 1069.09 万元，其中建安工程费 849.08 万元，其他工程费 169.10 万元，预备费 50.91 万元。建设资金由普陀区政府财力解决。本工程项目法人为上海市普陀区市政水务管理中心，项目拟采用代建制。

妥否，请批复。

上海市普陀区建设和管理委员会

2026 年 3 月 24 日

