

上海市普陀区建设和管理委员会

普建委〔2026〕68号

关于上报 2026 年普陀区道路白加黑改造工程可行性研究报告的请示

上海市普陀区发展和改革委员会：

根据道路检测报告，部分白色混凝土路面存在错台、板块开裂、接缝破损等严重病害，造成车辆通行体验不佳，按照综合交通发展水平考核等要求，为推动市政道路精细化管理工作，有必要对破旧混凝土路面进行加罩沥青，提升路面品质，改善道路使用功能。

目前已完成《2026 年普陀区道路白加黑改造工程可行性研究报告》的编制，工程概况如下：

一、工程范围

本工程共包含子洲路（金鼎路－金汤路）、金汤路（子洲路－真光路）、金汤路（高陵路－万镇路）、延川路（祁连山南路－万镇路）等道路。

二、建设标准

1.道路等级及设计速度

子洲路、金汤路、延川路为城市支路，设计车速为 30km/h。

2.道路设计年限

水泥路面加罩沥青使用年限：5 年。

3.荷载等级

道路路面结构计算荷载：BZZ-100。

4.道路最小净高

机动车道最小净高为 4.5m，非机动车道和人行道最小净高为 2.5m。

三、工程内容

本工程主要对混凝土板块进行加固、补强后加罩沥青，对部分人行道进行翻建，新建盲道和设置缘石坡道等，以及部分附属设施的更新改造。

四、工程投资

本工程总投资 1990.21 万元，其中建安工程费 1676.33 万元，工程建设其他费 219.11 万元，预备费 94.77 万元。建设资金由普陀区政府财力解决。本工程项目法人为上海市普陀区市政水务管理中心，项目拟采用代建制。

妥否，请批复。

上海市普陀区建设和管理委员会

2026 年 6 月 17 日

上海市普陀区建设和管理委员会

2026 年 6 月 17 日印发

