

上海市普陀区建设和管理委员会

普建委〔2026〕77号

关于同意武山路（皋兰山路－真南路）道路 新建工程初步设计的批复

上海市普陀区市政工程建设中心：

你中心《关于上报武山路（皋兰山路－真南路）道路新建工程初步设计的请示》（普建设中心〔2026〕1号）收悉（以下简称“初设”）。经研究，批复如下：

一、原则同意该工程初步设计方案。该项目西起皋兰山路，东至真南路，总长约410.80m。同步对现状真南路进行交叉口渠化改造，改造工程范围全长248.56m。

二、主要技术标准：道路等级为城市主干路，武山路设计速度50km/h，真南路设计速度40km/h，同意路面结构的计算荷载标准。

三、原则同意该工程建设内容，包括道路工程、排水工程及附属工程等。

(一) 道路工程

武山路规划红线 45 米，按照双向六快两慢布置，标准横断面设计方案：

5m（人行道）+3.5m（非机动车道）+1.5m（侧分带）+11m（机动车道）+3m（中分带）+11m（机动车道）+1.5m（侧分带）+3.5m（非机动车道）+5m（人行道）=45m

本工程新建路面结构如下：

1）机动车道路面结构：

4cm 沥青马蹄脂碎石混合料 SMA-13（SBS 改性）

6cm 中粒式沥青混凝土 AC-20C（SBS 改性）

8cm 粗粒式沥青混凝土 AC-25C

0.6cm 稀浆封层（ES-2 型乳化沥青）

40cm 5%水泥稳定碎石

15cm 级配碎石

2）非机动车道路面结构：

4cm 细粒式沥青混凝土 AC-13C

6cm 中粒式沥青混凝土 AC-20C

0.6cm 稀浆封层（ES-2 型乳化沥青）

20cm 5%水泥稳定碎石

15cm 级配碎石

3) 人行道路面结构:

6cm 花岗岩面砖

3cm M25 水泥砂浆

10cm C20 水泥混凝土

10cm 级配碎石

(二) 排水工程

新建 DN1000~DN1200 雨水管道, 收集道路路面及沿线地块雨水并转输上游皋兰山路雨水后, 自西向东接入真南路现状雨水管。

新建 DN300~DN600 污水管道, 收集沿线地块污水并转输上游污水后, 自西向东接入真南路现状污水管。

(三) 附属工程

全线设置交通标志标线信号灯、合杆工程、绿化工程等附属工程, 做相应设计与布置。

四、批准项目总投资概算为 8301.46 万元, 其中建安工程费 5067.30 万元, 工程建设其他费 772.01 万元, 预备费 291.97 万元, 前期工程费 2170.18 万元。

请接此批复后, 进一步优化施工图设计, 严格按照项目基建程序做好相关手续, 落实好安全、文明施工措施, 抓紧组织实施, 确保该工程项目顺利完成。

特此批复。

(此页无正文)

上海市普陀区建设和管理委员会

2026年7月20日

抄送：区发改委、区财政局

上海市普陀区建设和管理委员会

2026年7月20日印发
