

上海市普陀区建设和管理委员会

普建委〔2025〕137号

关于同意广至路（南石一路－曹杨路）道路 新建工程初步设计的批复

上海市普陀区市政工程建设中心：

你中心《关于上报广至路（南石一路－曹杨路）道路新建工程初步设计的请示》（普建设中心〔2025〕53号）收悉（以下简称“初设”）。经研究，批复如下：

一、原则同意该工程初步设计方案。该项目西起南石一路，东至曹杨路，道路全长约 223 米，规划红线宽度为 20 米。

二、主要技术标准：道路等级为城市支路，设计速度 30km/h，同意路面结构的计算荷载标准和选用的设计标准。

三、原则同意该工程建设内容，包括道路工程、排水工程、合杆工程及其他附属工程等。

（一）道路工程

本工程规划红线 20 米，道路标准横断面为：

3 米（人行道）+14 米（车行道）+3 米（人行道）=20 米（规划红线宽度）。

该工程路面结构设计为：

1.车行道路面结构

4 厘米 沥青玛蹄脂碎石混合料（SMA-13 SBS 改性）

8 厘米 粗粒式密级配沥青混合料（AC-25C）

0.6 厘米 稀浆封层

34 厘米 水泥稳定碎石

15 厘米 级配碎石

2.人行道路面结构

6 厘米 花岗岩面层

3 厘米 M10 水泥砂浆

10 厘米 C20 细石砼

10 厘米 碎石垫层

（二）排水工程

本工程由东向西新建 DN800 雨水管，收集道路路面及周边地块内雨水后，向西汇入南石一路拟建 DN1200 雨水管。

本工程由东向西新建 DN300 污水管，收集周边地块污水后，向西汇入南石一路拟建 DN300 污水管。

（三）附属工程

全线设置交通标志标线信号灯、合杆工程等附属工程，做相

应设计与布置。

四、批准项目总投资概算为 1929.52 万元，其中建安工程费 1039.58 万元，工程建设其他费用 240.59 万元，预备费 64.01 万元，前期工程费 585.34 万元。

请接此批复后，进一步优化施工图设计，严格按照项目基建程序做好相关手续，落实好安全、文明施工措施，抓紧组织实施，确保该工程项目顺利完成。

特此批复。

上海市普陀区建设和管理委员会

2025 年 12 月 23 日

抄送：区发改委、区财政局

上海市普陀区建设和管理委员会

2025 年 12 月 23 日印发
