

上海市普陀区发展和改革委员会文件

普发改投〔2024〕89号

关于真华南路辅道辟通及相关工程可行性研究报告的批复

上海市普陀区建设和管理委员会：

你单位报来的《关于上报真华南路辅道辟通及相关工程可行性研究报告的请示》（普建委〔2024〕90号）文收悉。经研究，批复如下：

一、为进一步完善区域路网，满足周边交通出行和市政配套工程建设，同意由上海市普陀区市政工程建设中心作为项目法人单位，实施真华南路辅道辟通及相关工程。

二、该工程位于普陀区真如镇街道、石泉路街道，南起广至路，北至规划府村路（不包含真华南路主线地道），辅道总长约751米

(具体以实测为准)。

三、建设内容与规模

真华南路辅道宽度约 12-16 米 (以审定设计方案为准)，工程建设内容主要包括含道路工程、排水工程以及合杆、绿化、交通等附属工程。

四、主要技术指标

真华南路辅道按城市支路标准建设,设计速度 20 千米/小时。辅道交通量达到饱和状态时的设计年限为 10 年,沥青路面结构设计使用年限为 15 年,路面结构荷载采用 BZZ-100 型标准轴载。

五、该工程总投资估算为 2088 万元,其中工程建安费 1339 万元,工程建设其他费 297 万元,预备费 82 万元,前期工程费 370 万元。所需资金由区财政统筹协调解决。

六、同意该项目采用代建制。

项目代码: 31010742520400920241A3101015。

请接此批复后,进一步优化方案,并抓紧组织实施。

普陀区发展和改革委员会

2024 年 11 月 26 日

抄送: 区委政法委, 区财政局, 区规划资源局, 区审计局, 区市政工程建设中心。

上海市普陀区发展和改革委员会

2024 年 11 月 26 日印发
