

上海市普陀区发展和改革委员会文件

普发改投〔2025〕67号

关于兰溪路-真南路下立交工程 可行性研究报告的批复

上海市普陀区建设和管理委员会：

你单位报来的《关于上报兰溪路-真南路下立交工程可行性研究报告的请示》（普建委〔2025〕2号）文收悉。经研究，批复如下：

一、为进一步完善区域路网，满足周边交通出行，同意由上海市普陀区市政工程建设中心作为项目法人单位，实施兰溪路-真南路下立交工程。

二、该工程位于普陀区真如镇街道和万里街道，南起桃浦路，北至新村路，规划用地性质为道路用地。

三、建设内容与规模

该工程全长约 985 米，全线分为三段实施，第一段为桃浦路-兰溪路隧道敞开段起点，规划红线宽度 52.5 米；第二段为兰溪路隧道敞开段起点-富平路，规划红线宽度 50-52.5 米；第三段为富平路-新村路，规划红线宽度 50 米（以最终审定设计方案为准）。工程主要建设内容为：隧道工程、道路工程、排水工程以及照明与合杆、交通监控、交通安全及管理、绿化景观等附属工程。

四、主要技术指标

道路等级为城市次干路，设计速度 40 千米/小时（东侧地道含敞开段 30 千米/小时）。道路交通量达到饱和状态时的设计年限为 15 年，沥青路面结构设计使用年限为 15 年，路面结构荷载采用 BZZ-100 型标准轴载。地面道路排水暴雨重现期 5 年，地道排水暴雨重现期 50 年，排水体制采用雨、污水分流制。

五、该工程总投资估算 78842.31 万元，其中工程建安费 40186.79 万元，工程建设其他费 13913.38 万元，预备费 2705.01 万元，前期工程费 22037.13 万元。所需资金由区财政统筹协调解决。

六、同意该项目采用代建制。

项目代码:31010742520400920241A3101011。

请接此批复后，进一步优化方案，并抓紧组织实施。

普陀区发展和改革委员会

2025 年 7 月 3 日

抄送：区财政局，区规划资源局，区审计局，区市政工程建设中心。

上海市普陀区发展和改革委员会

2025 年 7 月 3 日印发